



-2-

- ทราบ -


.....  
.....  
.....



( นายวิญญู เกียนยี่งว )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยานยาว

คำสั่ง / อนุมัติ

.....  
.....  
.....



จ.ศ.อ.

สะพาน อิ่มอยู่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยานยาว

แบบ ป.ป.ช.๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายภาค หมู่ที่ ๖ ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายภาค หมู่ที่ ๖ ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คี้ว	ปลัด อบต.ยานยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวนานฎา เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายวิชชา ศรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง**

จังหวัดพิษณุ

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ลักษณะงาน

คำนวณราคาตาราง

อสังหาริมทรัพย์ส่วนตำบลบ้านยาว อ.เมือง จ.พิษณุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาว

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านยาว ตำบลบ้านยาว อ.เมือง จ.พิษณุ

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร หนาชั้นผิว 0.15 เมตร หรือพื้นที่ กสส. ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร ตามแบบ สบต.ด้านยาวกำหนด

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยพร้อมทั้งชนิด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ (บาท.)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมค่าคงที่	รวมค่าคงที่ x Fn	รวมค่าคงที่
1	งานหิน									
1.1	งานวางปริมณฑล	ตร.ม.	1,050.00	1.29	1,354.50	1,362.4	1,76		1,845.37	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	52.50	210.13	11,031.83	1,362.4	286.28		15,029.76	
3	งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางปรับระดับและปรับผิว	ตร.ม.	1,050.00	311.94	327,533.72	1,362.4	424.08		446,231.94	
3.1.1	ผิวทางปรับระดับและปรับผิว 0.15 เมตร	ตร.ม.	21.00	69.01	1,449.21	1,362.4	94.02		1,974.40	
3.1.2	รอยต่อขยายคอนกรีต ( EXPANSION JOINT )	ม.	189.00	59.82	11,306.02	1,362.4	81.50		15,403.32	
3.1.3	รอยต่อหดตัว ( CONTRACTION JOINT )	ม.								
4	งานไหล่ทาง									
4.1	งานลูกรัง	ตร.ม.	2.00	157.00	314.00	1,362.4	213.90		427.79	
					352,989.27				480,912.58	

คิดเป็นเงินงบประมาณที่แน่นอน 480,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณที่แน่นอน 480,000.00

ตามคำสั่ง 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วพบว่าราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือปริมาณงานการเป็นราคาเสนอเข้าได้ลงนามลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคาตาราง

( ลงชื่อ )

( นายวิญญู สิริคุณ ) ปลัด อบต. บ้านยาว

( ลงชื่อ )

( นายสมชาย เข็มทรง ) ผู้อำนวยการ อบต. บ้านยาว

( ลงชื่อ )

( นายวิชา สิริคุณ ) ผู้อำนวยการ อบต. บ้านยาว